

INVESTE SÃO PAULO - CARTA CONVITE Nº 01/2015**ASSUNTO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXILHARIA DE VIDRO TEMPERADO E PORTAS****EMPRESA:****DATA:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO MATERIAL		PREÇO MÃO DE OBRA		PREÇO TOTAL MAT.+ M.D.O.
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	
1	DIVERSOS							
1.1	Isolamento e Sinalização de áreas da Obra		VB		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	Transporte Vertical e Horizontal de entulhos		VB					
1.3	Limpeza Regular de Obra		VB					
1.4	Locação de Equipamentos diversos e necessários à obra		VB					
	TOTAL ITEM 1		VB					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO MATERIAL		PREÇO MÃO DE OBRA		PREÇO TOTAL MAT.+ M.D.O.
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	
2	Sala da Direção 01							
2.1	Confecção e Instalação de caixilho com 03 módulos de 1060 X 3070 mm em vidro temperado 10 mm com junta seca e Confecção e Instalação de caixilho com 02 módulos de 1090 X 3070 mm em vidro temperado 10 mm com junta seca, montantes de alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor preto fosco perfil caixa 100X100 mm. Perfil "U" nas extremidades inferior e superior (ver projeto em anexo).	1	VB		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	Confecção e Instalação de porta de madeira com folha em MDF de abrir para a direita 0,82 X 2,10 m, acabamento melaminico texturizado na cor preta (ver projeto em Anexo). Confecção e Instalação de porta de madeira com folha em MDF de abrir para a esquerda, 0,82 X 2,10 m, acabamento melaminico texturizado na cor preta (ver projeto em Anexo).	1	UNID.					
2.3	Outros serviços (à discriminar)							
	TOTAL ITEM 2		VB					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO MATERIAL		PREÇO MÃO DE OBRA		PREÇO TOTAL MAT.+ M.D.O.
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	
3	Sala da Direção 02							

3.1	Confecção e Instalação de caixilho com 04 módulos de 870 X 2670 mm em vidro temperado 10 mm com junta seca e 05 módulos de 1000 X 2670 mm em vidro temperado 10 mm com junta seca, montantes de alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor preto fosco perfil caixa 100X100 mm. Perfil "U" nas extremidades inferior e superior (ver projeto em anexo).		VB		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Confecção e Instalação de porta de madeira com folha em MDF de abrir para a esquerda 0,82 X 2,10 m, acabamento melaminico texturiza na cor preta (ver projeto em Anexo).	1	UNID.					
3.3	Outros serviços (à discriminar)							
TOTAL ITEM 3			VB					
ITEM				PREÇO MATERIAL		PREÇO MÃO DE OBRA		PREÇO TOTAL
		QUANT	UNID	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	MAT.+ M.D.O.
4	Sala da Direção 03							
4.1	Confecção e Instalação de caixilho com 04 módulos de 810 X 2670 mm em vidro temperado 10 mm com junta seca e 05 módulos de 1090 X 2670 mm em vidro temperado 10 mm com junta seca, montantes de alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor preto fosco perfil caixa 100X100 mm. Perfil "U" nas extremidades inferior e superior (ver projeto em anexo).		VB		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	Confecção e Instalação de porta de madeira com folha em MDF de abrir para a direita 0,82 X 2,10 m, acabamento melaminico texturiza na cor preta (ver projeo em Anexo).	1	UNID.					
4.3	Outros serviços (à discriminar)							
TOTAL ITEM 4			VB					